



**„Rynek pracy – otwarty na młodych techników”**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

*Załącznik Nr 1 do Zamówienia*

Znak sprawy: ZSWiO.26.14.2020.RPONMT

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**Wykonanie i montaż zabudowy baru przy pracowni gastronomicznej w ZSWiO Nr 7 w Łomży na potrzeby realizacji projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”** współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020.

### **Warunki ogólne:**

- ✓ Wszystkie materiały winny być fabrycznie nowe i spełniać standardy jakościowe, określone odrębnymi przepisami.
- ✓ Wszelkie materiały do wykonywania inwestycji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
- ✓ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i materiały objęte Przedmiotem Zamówienia w trakcie wykonywania prac.
- ✓ Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy sprawdzić wymiary w naturze.
- ✓ Z uwagi na funkcjonowanie obiektu - w czasie prowadzenia prac, Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zabezpieczania terenu prac.
- ✓ Planowane prace zlokalizowane są całkowicie wewnątrz budynku
- ✓ Obiekt będzie dostępny przez 8h na dobę za wyjątkiem dni wolnych od przerwy świątecznej oraz w niedziele. Harmonogram prac ustalony zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty

## **Szczegółowy opis prac**

### **1. Roboty rozbiórkowe:**

1. przygotowanie podłoża pod zabudowę istniejącego stelażu baru,
2. demontaż istniejących płyt meblowych w zabudowie,
3. oczyszczenie podłoża z kurzu i śmieci;



**„Rynek pracy – otwarty na młodych techników”**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. demontaż istniejącego sufitu podwieszanego z płyt GK (demontaż istniejącego oświetlenia, oraz opraw oświetleniowych).

**2. Instalacja elektryczna:**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejących tras i koryt kablowych,
2. Montaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem (8 opraw oświetleniowych).

**3. Zamówienie, dostawa i montaż zabudów meblowych stałych wykonanych na zamówienie:**

1. zabudowa baru - Szafki - Korpusy wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV 1 mm. Elementy widoczne lakierowane na kolor szary tak jak fronty; wymiary całość; 2800x2070 mm; Okucia wszystkich mebli szare, sposób otwierania standardowy, uchwyty srebrne.
2. montaż paneli dekoracyjnych szklanych (pełnych) o grubości +/- 5mm na klej - 3x ( +/- 180x115 mm; +/- 205x105 mm; +/-195x105 mm.