

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Rozbiórka starego ogrodzenia [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]		
1	KNR 4-01 0212-0200		Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. ponad 15cm fundament: 75*0,80*0,20+31,80*0,8*0,2	1 m3	17,0880 17,08800
2	KNR 4-04 0814-0100		Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o średnicy do 14mm wycięcie elementów stalowych ogrodzenia (słupki): 180	1 szt	180,0000 180,00000
3	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	1 m3	17,0880
4	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi; dodatek za każdy następny 1km Krotność = 16	1 m3	17,0880
			Dział nr 2. Wykonanie nowego ogrodzenia od strony ulicy [CPV: 44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe]		
5	KNR 2-02 1807-0300		Słupy przybramowe betonowe o wysokości 1,8m i przekroju 40x40cm z fundamentami	1 szt	30,0000
6	KNR 2-02 1801-0200		Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z fundamentami 0,20x0,80m Krotność = 0,50	1 m	62,8000
7	KNNR 2 1604-0700		Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach ceglanych, betonowych, kamiennych i gotowym cokole. Osadzenie przęseł z profili zamkniętych 20x20x2 62,8*1,45	1 m2	91,0600 91,06000
8	KNR 2-02 1808-1100		Typowe wrota szerokości 3,60m i wysokości 1,80m z siatki w ramach stalowych z kątowników z pasem dolnym z blachy o wysokości 25cm, na gotowych słupkach - przęsła z profili zamkniętych 20x20x2	1 kpl	1,0000
9	KNR 2-02 0921-0500		Licowanie słupów płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm wykonywane ręcznie słupy i cokoły: 86,40+50,24	1 m2	136,6400 136,64000
10	Kalkulacja własna - furtki 1,20m				3,0000 3,00000
			Dział nr 3. Wykonanie nowego ogrodzenia - od strony placu zabaw [CPV: 44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe]		
11	Kalkulacja własna - wymiana drewnianego wyp		Wymiana wypełnienia słupów od strony placu zabaw na siatkę panelową 3D - siatka wys 133 cm Wymiana wypełnienia drewnianego na panel z siatki: 88,90	1 m	88,9000 88,90000
12	Kalkulacja własna - furtki wejściowe szer 1,			szt	2,0000 2,00000

3. Wykonanie nowego ogrodzenia - od strony placu zabaw

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	Kalkulacja własna brama dwuskrzydłowa szer 3			szt	1,0000
			Wymiana wypełnienia drewnianego na panelowe bramy od strony placu zabaw.: 1		1,00000
14	Kalkulacja własna -wykonanie ogrodzenia pane		wykonanie ogrodzenia panelowego. Panel z pretów średnicy 5 mm wysokości 1,63 cm w rozstawie co 2,76 m , kolor Ral	1 m	70,7000
			Ogrodzenie panelowe wys 1,80 m , słupki metalowe 60x40, deska betonowa wys 30 cm.: 70,70		70,70000