

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont pokrycia dachu		
1	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	37,312
			Rozbiórka pokrycia blachą daszka: $(22,69+2,00)*0,94$		23,20860
			Murki attykowe na elewacjach: $(11,51+6,25+13,58)*0,45$		14,10300
2	NNR 6 0537-0400		Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach. Pokrycie blachą powlekaną trapezową dachów o powierzchni p/d 100 m2 Panele systemowe z blachy powlekanej łączonej na rąbek stojący zatraskowy.	1 m2	32,097
			Pokrycie daszka systemowe na rąbek zatraskowy: $(22,69+2,00)*1,30$		32,09700
3	NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	27,748
			obróbki daszka: $(22,69+2,00+1,30*2)*0,25*2$		13,64500
			Murki attykowe na elewacjach: $(11,51+6,25+13,58)*0,45$		14,10300
4	KNR 4-01 0519-0600		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	365,000
			Powierzchnia dachu: $(350,0+15,0)$		365,00000
5	KNR 4-01 0519-0700		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3	m2	365,000
			Powierzchnia dachu: $(350,0+15,0)$		365,00000
6	KNR 2-02W 0504-0200		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną dwuwarstwowe	1 m2	365,000
			Powierzchnia dachu: $(350,0+15,0)$		365,00000
7	KNR 2-02W 0504-0300		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną - obróbki z papy nawierzchniowej	1 m2	62,940
			Wywinięcie na murki attykowe: $(11,50+6,25*2)*0,60$		14,40000
			$(16,69+1,20+22,56)*2*0,60$		48,54000