

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 1 0303-0200		Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu kat. III i przewóz na odległość do 10m	100 m3	0,0090
			1,25*0,60*0,60*2		0,90000
2	KNR 2-02 0603-0100		Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	1 m2	4,3200
			0,60*4*0,40*2+1,20*0,25*4*2		4,32000
3	KNNR 2 0101-0400		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - słupów prostokątnych	1 m2 des k.	5,5200
			2,09*0,25*4+3,43*0,25*4		5,52000
4	KNNR 2 0101-0900		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - schodów prostych na belkach policyzkowych	1 m2 des k.	11,7570
			(1,94+3,30)*1,80+0,25*3*1,55*2		11,75700
5	KNNR 2 0104-0400		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi, żebrowanymi o średnicy do 14mm	1 t	0,2144
6	KNNR 2 0107-0500		Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie słupów prostokątnych	1 m3	0,3419
			0,25*0,25*(3,38+2,09)		0,34188
7	KNNR 2 0107-0900		Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie schodów prostych	1 m3	3,5510
			0,15*1,8*1,69+3,30*0,54*0,25*1,8*7*0,50+0,60*0,60*0,4*2		3,55095
8	Kalkulacja własna - balustrady schodowe ze s			m	5,0000
			Balustrady schodowe ocynkowane: 5		5,00000
9	KNNR 3 0306-0200		Wykucie z muru z cegły różnych elementów. Ściany na zaprawie cementowej	1 m2	3,0000
10	Kalkulacja własna - poręcz ze stali nierdzew				5,0000
11	KNNR 3 0301-0100		Rozbiórka konstrukcji z cegły. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	1 m3	0,4500
			0,25*1,20*1,50		0,45000
12	KNR 0-19 1024-0800		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi - drzwi zewnętrzne profil ciepły	1 m2	3,1500
13	KNR 2-02 1121-0500		Okładziny schodów z płytek o wym. 30x30cm układanych metodą kombinowaną na klej	1 m2	10,2600
			1,80*1,94+(0,34+0,13)*8*1,80		10,26000