

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont klatki schodowej

Adres obiektu budowlanego: Łomża, ul. Rządowa 1

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Klatki schodowe		
1	KNR 4-01 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol. 01-07). 2.Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności i sfalowań) przez szpachlowanie (kol.08).	10 m2	37,4280
			374,28		374,28000
2	KNNR 2 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	374,2800
			374,28		374,28000
3	KNR 2-02 1505-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem 1.Przygotowanie powierzchni (kol.01, 03, 05 07, 10 i 11). 2.Szpachlowanie (kol.05). 3.Gruntowanie (kol.03, 05 i 07). 4.Malowanie jednokrotnie (kol.02, 04, 06 i 08) lub dwukrotnie (kol.01, 03, 05, 07, 10 i 11). 5.Fluiatowanie (kol.09 i 12).	1 m2	232,6800
			232,68		232,68000
4	KNR 4-01 1212-0500		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania + siatka	m2	102,0500
			102,05		102,05000
5	KNR 4-01 1212-2800		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	m	1,0000
			1		1,00000
6	KNR 4-01 0211-0300		Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach głębokości do 5cm 1.Ręczne skucie nierówności betonu (kol. 01-03).2.Ręczne wykucie wnęk (kol. 04-09).3.Wyrównanie tylnej i bocznych ścianek wnęk (kol. 04-09).4.Ręczne wykucie gniazda na kołek (kol. 10).5.Przygotowanie i obsadzenie kołka na zaprawie (kol. 10).	m2	12,5000
			12,5		12,50000
7	KNR K-07 0116-03		Wykonanie tynków mozaikowych (system weber SD010) - tynk mozaikowy weber TD352 (marmolit) ok. 1,5 mm	m2	141,6000
			141,60		141,60000
8	KNR 4-01 0304-0100		Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,9750
			0,9750		0,97500
9	KNR 4-01 0711-0100		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 1m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - wapno suchogaszzone	m2	6,5000
			6,5		6,50000
10	KNR 0-12 1118-0100		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni + wejście	m2	16,7175
			16,7175		16,71750
11	NNRNKB 202 2806-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	16,7175
			14,28+2,25+0,1875		16,71750

1. Klatki schodowe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	NNRNKB 202 2809-04		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	12,3000
			12,30		12,30000
13	KSNR 8 0417-0100		Wymiana grzejnika stal., płytowego, konwektora i rur żebrowych żeliwnych. Grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-2. O wysokości 660 mm - na panelowy	1 kpl	1,0000
			1		1,00000
14	ZRE-W 15 0159-0100		Obmurza, bet.konstr.Skucie posadzki cementowej o gr. do 5 cm.	1 m2	33,0000
			33		33,00000
15	KNR K-04 0602-01		Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit poziomej	1 m2	33,0000
			33		33,00000
16	KNR 2-02 1102-0100		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na ostro	m2	33,0000
			33		33,00000
17	KNR 13-12 1001-0500		Podsypki z piasku i podkłady betonowe. Posadzki betonowe	1 m3	33,0000
			33		33,00000
18	KNR 4-01 0354-0600		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1,0m2	1 szt	1,0000
			1		1,00000
19	Kalkulacja własna		Dopasowanie drzwi wyjściowych na dach - skrócenie		1,0000
20	Kalkulacja własna		Skrócenie drzwi wyjściowych na dach	szt.	1,0000
			1		1,00000
21	Kalkulacja własna		Roboty teletechniczne - ułożenie WLZ, zasilenie do mieszkań, wymiana zabezpieczenia, obudów ZG, wykonanie oświetlenia klatki schodowej- czujki na ruch z oprawami, Wymiana Wymiana tablicy WLZ, TG, - hak przyłącza, wykonanie ruraru z rury AROT fi 50 do instalacji teletechnicznej, montaż drzwiczek 40x40, wymiana przycisków dzwonka, wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicy wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi.	kpl	1,0000
			1		1,00000
22	Kalkulacja własna		Modernizacja domofonu na cyfrowy z dwoma brelokami na jedno mieszkanie	kpl	1,0000
			1		1,00000
23	KNR 0-12 1118-0100		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni	m2	131,2400
			I podest: 1,40*0,32*4+1,40*0,14*4 +1,40*2,05		5,44600
			spoczniki: 1,37*4,20*5		28,77000
			schody: (1,15*0,32*8+1,15*0,14*8)*12		50,78400
			spoczniki: 1,20*4,20*6		30,24000
			podest w piwnicy - posadzka: 4,0*4,0		16,00000
24	NNRNKB 202 2809-04		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	118,7000
			3,50+5,40*12+4,20*12		118,70000