



Łomża, dnia 18.01.2021 r.

DAT / ..24..... / 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
(w celu ustalenia wartości zamówienia)

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację przedmiotu zamówienia jn.:

Zaprojektowanie i wykonanie wiaty składowej do przechowywania soli drogowej oraz dwóch wiat garażowych na terenie bazy MPGKiM ZB w Łomży

I.

Zaprojektowanie i budowa wiaty składowej do przechowywania soli drogowej na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy przy ul. Akademickiej 22 w Łomży.

a) wymagania konstrukcyjno – materiałowe wiaty:

- wiaty o wymiarach zewnętrznych 20 x 30 m (szer. x dł.),
- posadzka z płyty betonowej z betonu przemysłowego, zabezpieczona przed działaniem soli drogowej,
- konstrukcja nośna wiaty z elementów stalowych ocynkowanych ogniowo, zabezpieczona przed działaniem soli drogowej,
- dach i ściany z tworzywa sztucznego (plandeki),
- wiaty posadowiona na ścianach oporowych o wysokości 2 m, z uwzględnieniem otworu drzwiowego o wymiarach: wysokość min. 8 m w świetle, szerokość 10 m (szerokość skrzydła 5 m), drzwi dwuskrzydłowe, rozsuwane,
- wentylacja grawitacyjna,

b) oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne (należy zastosować energooszczędne źródła światła – np. LED),

c) powierzchnia płyty betonowej wyniesiona ponad teren o 30 cm,

d) uwzględnienie placu manewrowego z kostki brukowej o wymiarach umożliwiających manewrowanie pojazdem ciężarowym o DMC powyżej 13 t,

e) wjazd od szczytu,

f) wiaty bez podpór środkowych.

II.

Zaprojektowanie i budowa dwóch wiat garażowych na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy przy ul. Akademickiej 22 w Łomży.

a) wymagania konstrukcyjno – materiałowe wiat:

- wiaty nr 1 o wymiarach zewnętrznych 12 m x 24 m (szer. x dł.),
- wiaty nr 2 o wymiarach zewnętrznych 12 m x 17 m (szer. x dł.),
- wiaty oddzielne, zespolone,

DYREKTOR

mgr Bernadeta Krynicka

- wysokość wiat dostosowana do budynku istniejącego z dachem dwuspadowym,
- teren utwardzony kostką brukową,
- poziom posadzki wyniesiony o 15 cm powyżej istniejącej terenu,
- konstrukcja nośna wiaty z elementów stalowych ocynkowanych ogniowo,
- dach i ściany z tworzywa sztucznego (plandeki),
- wentylacja grawitacyjna,

b) oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne (należy zastosować energooszczędne źródła światła – np. LED),

d) drzwi dwuskrzydłowe, rozsuwane o szerokości 6 m (skrzydło – 3 m) – dla każdej z wiat,

e) wjazd z boku,

f) wiaty bez podpór środkowych.

III. Wytyczne ogólne:

Dokumentację projektową należy opracować w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę (wniosek o pozwolenie na budowę wypełnia Projektant) oraz udzielenia zamówienia publicznego na ich realizację w procedurze zamówień publicznych.

Na podstawie wykonanej dokumentacji zostaną wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- a) projekt zagospodarowania terenu,
- b) projekt architektoniczno – budowlany,
- c) projekt branżowy instalacji elektrycznej,
- d) Specyfikacje Techniczne Wykonanie i Odbioru Robót,
- e) przedmiary robót,
- f) kosztorys inwestorski,
- g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projektant będzie zobowiązany do:

- a) przygotowania kompletnego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
- b) przygotowania kompletnego wniosku o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia wraz ze wszystkim niezbędnymi załącznikami **(jeśli będzie wymagany)**,
- c) sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko **(jeśli będzie wymagany)**,
- d) uzyskania kopii aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 potrzebną do wykonania dokumentacji wraz z wykazem właścicieli,
- e) nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w dokumentacji (w ramach wynagrodzenia za jej opracowanie),
- f) uzyskania warunków technicznych oraz wszystkich uzgodnień (i ich wpisania na rysunku projektu zagospodarowania terenu),
- g) wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

IV. W cenie ofertowej należy uwzględnić wymienione prace projektowe i pozostałe niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia (jak np. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz, projektów branżowych), uzyskania pozwolenia na budowę oraz koszt wykonania robót budowlanych.

Ofertę proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: dat@mpgkim.lomza.pl do dnia **25.01.2021 r., godz. 15:00.**

DYREKTOR

mgr Bernadeta Krynicka

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (+48) 513 026 896

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
Krzysztof Pijanowski