

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i montażem piłkochwytu i dostawa ogrodzenia do boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych położonego przy ul. Katyńskiej w Łomży wg załączonego projektu.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź na wybrane z nich.

1. Część nr 1 - Piłkochwyty,
2. Część nr 2 - Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Projekcie budowlano-wykonawczym. Urządzenia oraz materiały powinny spełniać wymagania oraz parametry określone w Projekcie budowlano – wykonawczym. W przypadku złożenia oferty w wariantcie z montażem, prace montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi oraz wymaganiami określonym w Projekcie budowlano – wykonawczym.

II. Wymagania konstrukcyjno – materiałowe:

Część nr 1 – Piłkochwyty

Piłkochwyty o długości 26,0 m i wysokości 6,0 m składający się z tulei nasadowych, zastrzałów, linek stalowych, śrub rzymskich, karabińczyków i słupów stalowych (5 szt. słupów pośrednich, 2 szt. słupów skrajnych).

Słup stalowy wykonany z profilu stalowego zamkniętego o przekroju kwadratowym 80 x 80 x 2, gat. S235, malowany proszkowo. W skrajnych polach znajdują się zastrzały, przez co pola te muszą mieć dokładnie 3 m w osiach słupów, natomiast kolejne pola (pośrednie) są w długości 5 m.

Montaż słupków piłkochwytu w tulejach nasadowych w stopach fundamentowych z betonu C16/20 o wymiarach zależnych od rodzaju słupa:

1. Słup skrajny – stopa fundamentowa o wym. L = 60 cm, H = 100 cm
2. Słup pośredni – stopa fundamentowa o wym. L = 40 cm, H = 85 cm

Montaż piłkochwytu należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Część nr 2 – Ogrodzenie

Dostawa (bez montażu) ogrodzenia panelowego 3D o długości 33,0 m + 65,0 m + 35,0 m = 133,0 m, wysokości 4,0 m wykonanego z paneli (2,5 m) na podmurówce prefabrykowanej i słupach stalowych wraz z bramą stalową dwuskrzydłową wypełnioną panelem 2D o szer. 3,5 m i wysokości 2,0 m oraz 4 furtek wypełnionych panelem 2D o szer. 1,0 m i wys. 2,0 m.

Ogrodzenie od strony wschodniej i zachodniej działki zamontowane będzie do istniejącego ogrodzenia boisk – Orlik w celu stworzenia jednej ogrodzonej przestrzeni.

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty potwierdzające spełnienie obowiązujących norm.

III. Opis sposobu obliczenia ceny:

- a) cena ofertowa powinna zawierać wszystkie składniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. koszty materiałów, urządzeń, robocizny, przeglądów gwarancyjnych jeśli będą wymagane, itp.

- b) cena jest niezmienna w okresie realizacji zamówienia publicznego,
- c) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.

IV. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty, która powinna być sporządzona wg załącznika nr 1 (odrębnie dla każdej części) pod rygorem odrzucenia następujące dokumenty:

- a) karty katalogowe (opisy) oraz wizualizacje (rysunki) oferowanych urządzeń,
- b) kalkulację z cenami jednostkowymi oferowanych urządzeń (wg własnego wzoru).

V. Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące.

VI. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2021 r.

VII. Termin płatności za wykonane zamówienie – po zrealizowaniu zamówienia (dostawie i montażu) oraz odebraniu prac montażowych, przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (+48) 513 026 896