
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	Remont zewnętrznych schodów wejściowych do klatek schodowych.
ADRES INWESTYCJI:	ul. Śniadeckiego 14, 18-400 Łomża
NAZWA INWESTORA:	Wspólnota Mieszkaniowa Śniadeckiego 14 w Łomży
ADRES INWESTORA:	ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Tomasz Truszkowski

DATA OPRACOWANIA:

30.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.05.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	1	KLATKA			
1 d.1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		9,79	m2	9,790	
				RAZEM	9,790
2 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		9,79	m2	9,790	
				RAZEM	9,790
3 d.1	KNR 13-23 0108-08	Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża. Obrzeża do odzysku.	m		
		7,2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
4 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obrzeża z odzysku.	m		
		7,2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
5 d.1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie ze schodów płytek betonowych na zaprawie cementowej.	m2		
		6,868	m2	6,868	
				RAZEM	6,868
6 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		6,35	m2	6,350	
				RAZEM	6,350
7 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		0,803	m2	0,803	
				RAZEM	0,803
8 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 23,3 km z kosztami utylizacji.	m3		
		0,54	m3	0,540	
				RAZEM	0,540
9 d.1	KNR 2-15 0205-02 z.o.2.5. 9901 -02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - ściany z betonu żwirowego	m		
		1,1	m	1,100	
				RAZEM	1,100
10 d.1	KNNR 11 0501-03	Podłoża z betonu	m3		
		0,02	m3	0,020	
				RAZEM	0,020
11 d.1	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS Woder Duo na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm	m2		
		7,671	m2	7,671	
				RAZEM	7,671
12 d.1	kalk. własna	Wymiana wycieraczki metalowej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	Kalkulacja własna	Obłożenie schodów, podestów, podstopnic, cokołów z kamienia granitowego płomieniowego gr. 3 cm, Grey G603.	m2		
		7,671	m2	7,671	
				RAZEM	7,671

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych oraz konstrukcji	m2		
		3,7	m2	3,700	
				RAZEM	3,700
15 d.1	KNR 5-24 0206-01 analogia	Malowanie konstrukcji wsporczych - słupy stalowe ceownikowe, wsporniki	t		
		0,21624	t	0,216	
				RAZEM	0,216
16 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojnika do drzwi wejściowych.			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
2	2	KLATKA			
17 d.2	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		4,62	m2	4,620	
				RAZEM	4,620
18 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		4,62	m2	4,620	
				RAZEM	4,620
19 d.2	KNR 13-23 0108-08	Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża. Obrzeża do odzysku.	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
20 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obrzeża z odzysku.	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
21 d.2	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie ze schodów płytek betonowych na zaprawie cementowej.	m2		
		7,98	m2	7,980	
				RAZEM	7,980
22 d.2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		6,29	m2	6,290	
				RAZEM	6,290
23 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,284	m2	1,284	
				RAZEM	1,284
24 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 23,3 km z kosztami utylizacji.	m3		
		0,59	m3	0,590	
				RAZEM	0,590
25 d.2	KNR 2-15 0205-02 z.o.2.5. 9901 -02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - ściany z betonu żwirowego	m		
		1,1	m	1,100	
				RAZEM	1,100
26 d.2	KNNR 11 0501-03	Podłoża z betonu	m3		
		0,02	m3	0,020	
				RAZEM	0,020
27 d.2	kalk. własna	Wymiana wycieraczki metalowej	szt		
		1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
28 d.2	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS Woder S na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm	m2		
		9,264	m2	9,264	
				RAZEM	9,264
29 d.2	Kalkulacja własna	Obłożenie schodów, podestów, podstopnic, cokołów z kamienia granitowego płomieniowego gr. 3 cm, Grey G603.			
		9,264		9,264	
				RAZEM	9,264
30 d.2	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych.	m2		
		3,66	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
31 d.2	KNR 5-24 0206-01 analogia	Malowanie konstrukcji wsporczych - słupy stalowe ceownikowe, wsporniki	t		
		0,216	t	0,216	
				RAZEM	0,216
32 d.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojnika do drzwi wejściowych.			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
3	3	KLATKA			
33 d.3	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		6,99	m2	6,990	
				RAZEM	6,990
34 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		6,99	m2	6,990	
				RAZEM	6,990
35 d.3	KNR 13-23 0108-08	Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża. Obrzeża do odzysku.	m		
		5,14	m	5,140	
				RAZEM	5,140
36 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obrzeża z odzysku.	m		
		5,14	m	5,140	
				RAZEM	5,140
37 d.3	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie ze schodów płytek betonowych na zaprawie cementowej.	m2		
		6,664	m2	6,664	
				RAZEM	6,664
38 d.3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		6,16	m2	6,160	
				RAZEM	6,160
39 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		0,794	m2	0,794	
				RAZEM	0,794
40 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 23,3 km z kosztami utylizacji.	m3		
		0,552	m3	0,552	
				RAZEM	0,552

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.3	KNR 2-15 0205-02 z.o.2.5. 9901 -02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - ściany z betonu żwirowego	m		
		1,1	m	1,100	
				RAZEM	1,100
42 d.3	KNNR 11 0501-03	Podłoża z betonu	m3		
		0,02	m3	0,020	
				RAZEM	0,020
43 d.3	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS Woder S na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm	m2		
		7,458	m2	7,458	
				RAZEM	7,458
44 d.3	kalk. własna	Wymiana wycieraczki metalowej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.3	Kalkulacja własna	Obłożenie schodów, podestów, podstopnic, cokołów z kamienia granitowego płomieniowego gr. 3 cm, Grey G603.			
		7,458		7,458	
				RAZEM	7,458
46 d.3	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		3,7	m2	3,700	
				RAZEM	3,700
47 d.3	KNR 5-24 0206-01	Malowanie konstrukcji wsporczych - słupy stalowe ceownikowe, wsporniki	t		
		0,216	t	0,216	
				RAZEM	0,216
48 d.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojnika do drzwi wejściowych.			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
4	4	KLATKA			
49 d.4	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka do odzysku.	m2		
		3,92	m2	3,920	
				RAZEM	3,920
50 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka z odzysku.	m2		
		3,92	m2	3,920	
				RAZEM	3,920
51 d.4	KNR 13-23 0108-08	Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża. Obrzeża do odzysku.	m		
		1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800
52 d.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obrzeża z odzysku.	m		
		1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800
53 d.4	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie ze schodów płytek betonowych na zaprawie cementowej.	m2		
		9,1	m2	9,100	
				RAZEM	9,100
54 d.4	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		6,27	m2	6,270	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,270
55 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,684	m2	1,684	
				RAZEM	1,684
56 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 23,3 km z kosztami utylizacji.	m3		
		0,574	m3	0,574	
				RAZEM	0,574
57 d.4	KNR 2-15 0205-02 z.o.2.5. 9901 -02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm w posadzce złączeniem metodą wciskową - posadzka z betonu żwirowego	m		
		1,1	m	1,100	
				RAZEM	1,100
58 d.4	KNNR 11 0501-03	Podłoża z betonu	m3		
		0,02	m3	0,020	
				RAZEM	0,020
59 d.4	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS Woder S na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm	m2		
		10,8	m2	10,800	
				RAZEM	10,800
60 d.4	Kalkulacja własna	Obłożenie schodów, podestów, podstopnic, cokołów z kamienia granitowego płomieniowego gr. 3 cm , Grey G603.			
		10,8		10,800	
				RAZEM	10,800
61 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojnika do drzwi wejściowych.			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.4	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		3,8	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
63 d.4	KNR 5-24 0206-01	Malowanie konstrukcji wsporczych - słupy stalowe ceownikowe, wsporniki	t		
		0,217	t	0,217	
				RAZEM	0,217
64 d.4	kalk. własna	Wymiana wycieraczki metalowej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 KLATKA		2
2 KLATKA		3
3 KLATKA		4
4 KLATKA		5
Spis treści		7