

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333200-2 Instalowanie gazomierzy

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI: ul. Sosnowa 2

NAZWA INWESTORA: Miasto Łomża; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Zakład Budżetowy

ADRES INWESTORA: Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża; ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalacyjna inż. Jan Cieśliński

DATA OPRACOWANIA: 01.10.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
01.10.2025

Data zatwierdzenia

inż. Jan Cieśliński

Biuro Projektowe HYDRA

HYDRA Biuro Projektowe
Jan Cieśliński
ul. Śniadeckiego 12 NIP 718-217-49-32
18-400 Łomża biuro@hydraprojekt.pl
tel. 506 191 164 www.hydraprojekt.pl

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Instalacja gazowa		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45333000-0	Instalacja gazowa			
1.1		Rurociągi			
1 d.1.1	KNR 9-35 0301-04	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 18 mm - metodą zaprasowywania (rurociągi DN15)	m		
		12,75	m	12,750	
				RAZEM	12,750
2 d.1.1	KNR 9-35 0301-05	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 22 mm - metodą zaprasowywania (rurociągi DN20)	m		
		12,03	m	12,030	
				RAZEM	12,030
3 d.1.1	KNR 9-35 0301-06	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 28 mm - metodą zaprasowywania (rurociągi DN25)	m		
		12,03	m	12,030	
				RAZEM	12,030
4 d.1.1	KNR 9-35 0301-06	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 28 mm - metodą zaprasowywania (rurociągi DN25)	m		
		37,44	m	37,440	
				RAZEM	37,440
5 d.1.1	KNR 9-35 0302-01	Montaż w budynkach rurociągów z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 35 mm - metodą zaprasowywania (rurociągi DN32)	m		
		37,44	m	37,440	
				RAZEM	37,440
6 d.1.1	KNR 9-35 0403-04	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 18 mm - o dwóch zaprasowaniach (kolano 90 st. DN15)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
7 d.1.1	KNR 9-35 0403-04	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 18 mm - o jednym zaprasowaniu (złączka DN15)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1.1	KNR 9-35 0403-04	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 18 mm - o dwóch zaprasowaniach (redukcja DN25/15)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1.1	KNR 9-35 0403-05	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 22 mm - o dwóch zaprasowaniach (kolano 90 st. DN20)	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.1.1	KNR 9-35 0403-05	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 22 mm - o jednym zaprasowaniu (złączka DN20)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.1.1	KNR 9-35 0403-05	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 22 mm - o dwóch zaprasowaniach (redukcja DN25/20)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1.1	KNR 9-35 0403-06	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 28 mm - o dwóch zaprasowaniach (kolano 90 st. DN25)	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
13 d.1.1	KNR 9-35 0405-06	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 28 mm - o trzech zaprasowaniach (trójkąt DN25)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
14 d.1.1	KNR 9-35 0401-06	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 28mm - o jednym zaprasowaniu (złączka DN25)	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
15 d.1.1	KNR 9-35 0403-06	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 28 mm - o dwóch zaprasowaniach (redukcja DN32/25)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1.1	KNR 9-35 0403-07	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 35 mm - o dwóch zaprasowaniach (kolano 90 st. DN32)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.1.1	KNR 9-35 0401-07	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 35mm - o jednym zaprasowaniu (złączka DN32)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.1.1	KNR 9-35 0405-07	Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 35 mm - o trzech zaprasowaniach (trójnik DN32)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.1	KNR-W 2-15 0301-06 analogia	Rury ochronne (osłonowe) DN50 przy przejściu przez ścianę rur DN32	m		
		0,43 + 0,46	m	0,890	
				RAZEM	0,890
20 d.1.1	KNR-W 2-15 0301-05 analogia	Rury ochronne (osłonowe) DN 40 przy przejściu przez ścianę rur DN25	m		
		0,46 + 0,15 + 0,46 + 0,46 + 0,14 + 0,32	m	1,990	
				RAZEM	1,990
21 d.1.1	KNR-W 2-15 0301-04 analogia	Rury ochronne (osłonowe) DN 32 przy przejściu przez ścianę rur DN20	m		
		0,15	m	0,150	
				RAZEM	0,150
22 d.1.1	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.1.1	KNR INSTAL 0203-05	Podejście do grzejnika gazowego wody przepływowej wieloczerpalnego o mocy ponad 10 do 18 kW - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2	45333200-2	Gazomierze			
24 d.1.2	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.1.2	analiza indywidualna	Montaż gazomierzy G4 ze skrzynkami	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3		Armatura			
26 d.1.3	KNR INSTAL 0206-04	Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 25 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
27 d.1.3	KNR INSTAL 0206-03	Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.3	KNR INSTAL 0206-02	Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.4		Urządzenia gazowe			
29 d.1.4	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.1.4	KNR 0-35 0223-04	Kotły grzewcze gazowe wiszące dwufunkcyjne o mocy do 20 kW	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.5		Roboty budowlane			
31 d.1.5	KNKRB 2 0101-09	Otwory w ścianach murowanych o gr. 1.5 i 2 cegieł	otw.		
		6	otw.	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.1.5	KNKRB 2 0101-08	Otwory w ścianach murowanych o gr. 1 cegły	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.1.5	KNR 13-23 0205-04	Zamurowanie otworów po dokonanych przebiciach w murach z cegły o grubości ponad 1 ceg. pod otynkowanie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
34 d.1.5	KNR 13-23 0205-03	Zamurowanie otworów po dokonanych przebiciach w murach z cegły o grubości 1 ceg. pod otynkowanie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.6		Próby szczelności			
35 d.1.6	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal .		
		4	lokal .	4,000	
				RAZEM	4,000