

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Układ N1		
			Dział nr 1.1. Przewody wentylacyjne [CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji]		
1	KNR 2-17 0103-0500		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1800mm, udział kształtek do 65%	m2	9,0000
2	KNR 2-17 0103-0400		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1400mm, udział kształtek do 65%	m2	6,0000
3	KNR 2-17 0103-0300		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1000mm, udział kształtek do 65%	m2	12,0000
4	KNR 2-17 0103-0200		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 600mm, udział kształtek do 65%	m2	34,0000
			Dział nr 1.2. Urządzenia wentylacyjne [CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]		
5	Kalkulacja własna		Demontaż aparatów ogrzewczych	kpl	1,0000
6	KNR 2-17 0322-0200		poz. zast. Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną i automatyką, 3530m3/h, 200Pa	1 szt	1,0000
7	Kalkulacja własna		Montaż siłownika LMC-230A	szt	16,0000
8	KNR 2-17 0138-0100		Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodach do 800mm	szt	16,0000
9	KNR 2-17W 0134-0100		Przepustnice stalowe, prostokątne, typ A i B. Przepustnice do przewodów o obwodach do 1800 mm - typ A	szt	16,0000
10	Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji		Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji wentylacji		1,0000
			Dział nr 2. Układ N2		
			Dział nr 2.1. Przewody wentylacyjne [CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji]		
11	KNR 2-17 0103-0500		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1800mm, udział kształtek do 65%	m2	1,0000
12	KNR 2-17 0103-0400		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1400mm, udział kształtek do 65%	m2	18,0000
13	KNR 2-17 0103-0300		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1000mm, udział kształtek do 65%	m2	11,0000
14	KNR 2-17 0103-0200		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 600mm, udział kształtek do 65%	m2	25,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 2.2. Urządzenia wentylacyjne [CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]		
15	Kalkulacja własna		Demontaż aparatów ogrzewczych	kpl	1,0000
16	KNR 2-17 0322-0200		poz. zast. Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną i automatyką, 3340m3/h, 200Pa	1 szt	1,0000
17	Kalkulacja własna		Montaż siłownika LMC-230A	szt	14,0000
18	KNR 2-17 0138-0100		Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodach do 800mm	szt	14,0000
19	KNR 2-17W 0134-0100		Przepustnice stalowe, prostokątne, typ A i B. Przepustnice do przewodów o obwodach do 1800 mm - typ A	szt	14,0000
20	Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji		Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji wentylacji		1,0000
			Dział nr 3. Układ N3		
			Dział nr 3.1. Przewody wentylacyjne [CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji]		
21	KNR 2-17 0103-0500		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1800mm, udział kształtek do 65%	m2	7,0000
22	KNR 2-17 0103-0400		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1400mm, udział kształtek do 65%	m2	9,0000
23	KNR 2-17 0103-0300		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1000mm, udział kształtek do 65%	m2	18,0000
24	KNR 2-17 0103-0200		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 600mm, udział kształtek do 65%	m2	32,0000
			Dział nr 3.2. Urządzenia wentylacyjne [CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]		
25	Kalkulacja własna		Demontaż aparatów ogrzewczych	kpl	1,0000
26	KNR 2-17 0322-0200		poz. zast. Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną i automatyką, 3800m3/h, 200Pa	1 szt	1,0000
27	Kalkulacja własna		Montaż siłownika LMC-230A	szt	16,0000
28	KNR 2-17 0138-0100		Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodach do 800mm	szt	16,0000
29	KNR 2-17W 0134-0100		Przepustnice stalowe, prostokątne, typ A i B. Przepustnice do przewodów o obwodach do 1800 mm - typ A	szt	16,0000
30	Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji		Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji wentylacji		1,0000
			Dział nr 4. Układ N4		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 4.1. Przewody wentylacyjne [CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji]		
31	KNR 2-17 0103-0500		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1800mm, udział kształtek do 65%	m2	9,0000
32	KNR 2-17 0103-0400		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1400mm, udział kształtek do 65%	m2	6,0000
33	KNR 2-17 0103-0300		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1000mm, udział kształtek do 65%	m2	12,0000
34	KNR 2-17 0103-0200		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 600mm, udział kształtek do 65%	m2	34,0000
			Dział nr 4.2. Urządzenia wentylacyjne [CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]		
35	Kalkulacja własna		Demontaż aparatów ogrzewczych	kpl	1,0000
36	KNR 2-17 0322-0200		poz. zast. Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną i automatyką, 3530m3/h, 200Pa	1 szt	1,0000
37	Kalkulacja własna		Montaż siłownika LMC-230A	szt	16,0000
38	KNR 2-17 0138-0100		Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodach do 800mm	szt	16,0000
39	KNR 2-17W 0134-0100		Przepustnice stalowe, prostokątne, typ A i B. Przepustnice do przewodów o obwodach do 1800 mm - typ A	szt	16,0000
40	Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji		Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji wentylacji		1,0000
			Dział nr 5. Układ N5		
			Dział nr 5.1. Przewody wentylacyjne [CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji]		
41	KNR 2-17 0103-0500		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1800mm, udział kształtek do 65%	m2	1,0000
42	KNR 2-17 0103-0400		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1400mm, udział kształtek do 65%	m2	18,0000
43	KNR 2-17 0103-0300		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1000mm, udział kształtek do 65%	m2	11,0000
44	KNR 2-17 0103-0200		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 600mm, udział kształtek do 65%	m2	25,0000
			Dział nr 5.2. Urządzenia wentylacyjne [CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
45	Kalkulacja własna		Demontaż aparatów ogrzewczych	kpl	1,0000
46	KNR 2-17 0322-0200		poz. zast. Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną i automatyką, 33340 m3/h, 200Pa	1 szt	1,0000
47	Kalkulacja własna		Montaż siłownika LMC-230A	szt	14,0000
48	KNR 2-17 0138-0100		Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodach do 800mm	szt	14,0000
49	KNR 2-17W 0134-0100		Przepustnice stalowe, prostokątne, typ A i B. Przepustnice do przewodów o obwodach do 1800 mm - typ A	szt	14,0000
50	Uruchomienie , pomiary i regulacja instalacji		Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji wentylacji		1,0000
			Dział nr 6. Układ N6		
			Dział nr 6.1. Przewody wentylacyjne [CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji]		
51	KNR 2-17 0103-0500		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1800mm, udział kształtek do 65%	m2	3,0000
52	KNR 2-17 0103-0400		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1400mm, udział kształtek do 65%	m2	3,0000
53	KNR 2-17 0103-0300		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 1000mm, udział kształtek do 65%	m2	11,0000
54	KNR 2-17 0103-0200		Przewody wentylacyjne z wełny szklanej gr 25mm, prostokątne A/I o obwodach do 600mm, udział kształtek do 65%	m2	29,0000
			Dział nr 6.2. Urządzenia wentylacyjne [CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]		
55	Kalkulacja własna		Demontaż aparatów ogrzewczych	kpl	1,0000
56	KNR 2-17 0322-0200		poz. zast. Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną i automatyką, 2330m3/h, 200Pa	1 szt	1,0000
57	Kalkulacja własna		Montaż siłownika LMC-230A	szt	11,0000
58	KNR 2-17 0138-0100		Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodach do 800mm	szt	11,0000
59	KNR 2-17W 0134-0100		Przepustnice stalowe, prostokątne, typ A i B. Przepustnice do przewodów o obwodach do 1800 mm - typ A	szt	11,0000
60	Uruchomienie , pomiary i regulacja instalacji		Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji wentylacji		1,0000
			Dział nr 6.3. Roboty elektryczne.		
61	Kalkulacja własna		Wykonanie montażu przewodów i podłączenia: - 6 central wentylacyjnych o mocy 2x0,5kW;230V, - 86 napędów przepustnic, - 6 wentylatorów dachowych	kpl	1,0000

6.3. Roboty elektryczne.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			- 86 regulatorów do siłowników przepustnic. W nakładach należy uwzględnić zakup: - przewodów, - regulatorów do siłowników przepustnic,		