

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Adres obiektu budowlanego: 18-400 ŁOMŻA ul. Sikorskiego 227

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. FUNDAMENTY [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
1	KNR 2-01W 0302-0100		Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0,5 km. Kategoria gruntu I-II (16+12,30+16+12,30)*1,40*1,20	m3	95,0880 95,08800
2	KNR 4-01 0701-0600		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach 56,60*1,4	m2	79,2400 79,24000
3	KNR 2-01 0501-0100		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem gruntu kat. I-III na odległość do 3m 95,088	m3	95,0880 95,08800
4	KNR 0-11 0316-0201		Nawierzchnie z Polbruku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubości 80mm typu 20, podsypka grubości 50mm (kostka w m2). Podesty przed wejściami. 56,6*0,5 +8	1m2	36,3000 36,30000
5	KNR 0-17 2608-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez mechaniczne oczyszczenie i zmycie 79,24	m2	79,2400 79,24000
6	KNR 0-17 2608-0300		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez gruntowanie preparatem wzmacniającym Ceresit CT 17, jednokrotne 79,24	m2	79,2400 79,24000
7	KNR 0-17 2608-0500		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 79,24	m2	79,2400 79,24000
8	KNR 0-29 0636-0100		Gruntowanie powierzchni pionowych, nieotynkowanych Eurolanem 3K, ręczne 79,24	m2	79,2400 79,24000
9	KNR 0-29 0641-0200		Uszczelnianie wysokoelastyczną masą Superflex-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu 79,24	m2	79,2400 79,24000
10	KNR 0-29 0643-0100		Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi Parimate-D1, mocowanymi punktowo gr. 8cm 79,24	m2	79,2400 79,24000
11	KNR 0-17 2609-0600		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy użyciu gotowych zapraw klejących 79,24	m2	79,2400 79,24000
12	KNNR 11 0703-0201		Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 80mm, z transportem 70	m	70,0000 70,00000
13	KNNR 3W 0207-0100		Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubełkowych lub z płyt pianki polieteranowej. Izolacje z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 95	m2	95,0000 95,00000

2. ELEWACJA

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 2. ELEWACJA		
14	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	15,4400
			15,44		15,44000
15	NNR 6 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	15,4400
			15,44		15,44000
16	KNR 4-04 0504-0100		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	4,2000
			4,2		4,20000
17	KNKRB 2 0601-03		Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku jednowarstw. powierzchni poziomych wykonywane na gorąco	m2	4,2000
			4,2		4,20000
18	NNR 6 2804-0300		Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych gres o wymiarach 30x30cm, układanych na zaprawie klejowej Atlas grubości 5mm	m2	4,2000
			4,2		4,20000
19	KNR 4-01 0701-0600		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach	m2	217,7300
			217,73		217,73000
20	KNR 4-04 1101-0200		Wywóz gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym z terenu rozbiórki na odległość 1km z ręcznym załadowaniem i wyładowaniem	m3	5,5000
			5,5		5,50000
21	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią	m2	30,0000
			30		30,00000
22	KNR 0-17 2608-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez mechaniczne oczyszczenie i zmycie	m2	217,3300
			217,33		217,33000
23	KNR 0-17 2608-0300		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez gruntowanie preparatem wzmacniającym Ceresit CT 17, jednokrotne	m2	217,3300
			217,33		217,33000
24	KNR 0-17 2608-0500		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża gr. 12 cm	m2	217,3300
			217,33		217,33000
25	KNR 0-28 2629-0100		Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii Dryvit; montaż listew startowych do podłoża z gazobetonu	m	55,0000
			55		55,00000
26	KNR 0-17 2609-0100		Przyklejenie płyt styropianowych do ścian przy użyciu gotowych zapraw klejących gr. 12 cm	m2	208,2300
			208,23		208,23000
27	KNR 0-17 2609-0200		Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży przy użyciu gotowych zapraw klejących gr. 3 cm	m2	9,1000
			9,10		9,10000
28	KNR 0-17 2609-0300		Przymocowanie płyt styropianowych do ścian z gazobetonu za pomocą dybli plastikowych	szt	440,0000
			440		440,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
29	KNR 0-17 2609-0600		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	208,2300
			208,23		208,23000
30	KNR 0-17 2609-0700		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	9,1000
			9,10		9,10000
31	KNR 0-17 2609-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy użyciu gotowych zapraw klejących	m	110,0000
			110		110,00000
32	KNR 0-17 0926-0100		Ręczne nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 pod wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego Ceresit CT 35 - pierwsza warstwa	m2	217,3300
			217,33		217,33000
33	KNR 0-17 0926-0300		Ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej grubości 3,5mm, z tynku mineralnego Ceresit CT 35 o fakturze rustykalnej, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	208,2300
			208,23		208,23000
34	KNR 0-17 0926-0500		Ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej grubości 3,5mm, z tynku mineralnego Ceresit CT 35 o fakturze rustykalnej, na ościeżach o szerokości do 30cm	m2	9,1000
			9,10		9,10000
35	KNR 2-02 1604-0100		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	210,0000
			210		210,00000
36	Kalkulacja własna		Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej na aluminiowe 2,10 x 1,00 = 2,10 m2	szt	2,0000
			2		2,00000
37	KNR 7-28 0301-0600		Rozebranie podłóg i posadzek. Posadzka jednolita cementowa	m2	58,1000
			58,10		58,10000
38	KNNR 3W 0801-0600		Rozbiórki posadzek. Rozebranie podłóg z desek na legarach (podłogi białe)	m2	55,1300
			55,13		55,13000
39	KNR 2-22 1003-0100		Posadzki betonowe, cementowe na płytach izolacyjnych i rowki gnojowe. Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m2	81,2500
			81,25		81,25000
40	KNR 2-22 1003-0200		Posadzki betonowe, cementowe na płytach izolacyjnych i rowki gnojowe. Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2	81,2500
			81,25		81,25000
41	KNR 13-12 1001-0500		Podsypki z piasku	1 m3	5,8000
			5,8		5,80000
42	KNR 19-01 0610-0100		Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCW szerokiej gr. 0,5 mm. Pozioma na sucho	m2	81,2500
			81,25		81,25000
43	KNP 02 0706-0303		Izolacja z płyt styropianowych na sucho pod posadzki w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - jedna warstwa gr. 15 cm	m2	81,2500
			81,25		81,25000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
44	KNR 19-01 0610-0100		Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCW szerokiej gr. 0,8 mm. Pozioma na sucho	m2	81,2500
			81,25		81,25000
45	KNR K-08 0108-01		Ocieplenie stropów płytami z wełny mineralnej. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm.	m2	67,0000
			67		67,00000
46	KNR 2-02 2605-0100		Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm wraz z okładziną listwami aluminiowymi	m2	80,0000
			80		80,00000
47	KNNR 3 0601-0100		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Ściany, filary, pilastry	m2	117,2400
			117,24		117,24000
48	KNR K-25 0101-0200		Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian.	1m2	117,2400
			117,24		117,24000
49	KNR 19-01 0727-0100		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej. Tynk cementowy kat. III na ścianach płaskich	m2	117,2400
			117,24		117,24000
50	KNNR 2 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	117,2400
			117,24		117,24000
51	KNKRB 2 1401-07		Malowanie tynków dwukrotne farbą emulsyjną z zagruntowaniem podłoża	m2	408,0000
			408		408,00000
52	KNR 2-02W 1121-0200		Podłogi z desek, bali i kostki drewnianej. Podłoga z desek struganych o grubości 32 mm	1 m2	32,0000
			32		32,00000
53	KNNR 2W 1205-0900		Podłogi z desek oraz posadzki z deszczulek i parkietu i płyt prospanel. Posadzka z paneli podłogowych	m2	45,0000
			45		45,00000
54	KNKRB 2 1103-02		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych o wym.50x50 mm	m2	18,0000
			18		18,00000
			Dział nr 3. Remont klatki schodowej		
55	KNKRB 3 1001-01		Docieplenie ścian pełnych budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm. z przyklej.styrop.i jednej warstwy siatki do betonu,tynku lub szkła - klatka schodowa	m2	29,8500
			29,85		29,85000
56	KNNR 3 0605-0400		Malowanie tynków wewnętrznych. Farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów, z przygotowaniem powierzchni	m2	29,8500
			29,85		29,85000
57	KNR 19-01 0118-1300		Wywóz ziemi i gruzu. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi. na odległość 1km	m3	13,9600
			13,96		13,96000
58	KNR 19-01 0118-1400		Wywóz ziemi i gruzu. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi. - za każde dalsze 0,5km Krotność = 8	m3	13,9600
			13,96		13,96000

3. Remont klatki schodowej

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
59	Kalkulacja własna		Wykonanie wentylacji z rur # 150 mm w obudowie z wełny szklanej grubości 15 cm - szt. 4 o dł. 5,70 m	szt	4,0000
			4		4,00000