

Remonty cząstkowe 2019- planowane naprawy nawierzchni:

- ul. Wojska Polskiego (odc. od ul. Polnej do granicy miasta)- 260m² wasrtwy ścieralnej (4cm) oraz 110m² wasrtwy wiążącej i ścieralnej (9cm)
- ul. Zjazd - 260m² wasrtwy ścieralnej (4cm), 45m² wasrtwy wiążącej i ścieralnej (9cm)
- ul. Poznańska (odc. od ul. Poligonowej do Ronda Gontarskiego, od ul. Piłsudskiego do ul. Wojska Polskiego) - 560m² wasrtwy ścieralnej (4cm), 640m² wasrtwy ścieralnej (9cm) nakładka
- ul. Szosa Zambrowska (odcinek od ul. Owocowej do granicy miasta)- 170m² wasrtwy ścieralnej (4cm), 615m² wasrtwy ścieralnej (4cm) nakładka, frezowanie kolein 300mb
- Al. Legionów (od ul. Sikorskiego do ul. Dworcowej, przy skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową)- 68m² wasrtwy ścieralnej (4cm) oraz 45m² wasrtwy wiążącej i ścieralnej (9cm)
- ul. Wesoła (odc. Połączenie nakładek z lat poprzednich)- 695m² wasrtwy ścieralnej (4cm) nakładka
- ul. Sadowa (od ul. Dwornej ok 88 mb)- 545m² wasrtwy ścieralnej (4cm) nakładka