

Remont sal lekcyjnych w ZSEiO Nr 6

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont scian i sufitu sali. [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
1	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt (3,0+5,70)*2*1,20+3,0*5,70 (2,70+5,70)*2*1,20+5,70*2,70	100 m2	0,7353 37,98000 35,55000
2	KNNR 2 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Krotność = 2	100 m2	0,7353
3	KNR AT-02 2057-0100		Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt ORTH (2,45+2,15*2)*2+2,0*4+1,0*2	1 m	23,5000 23,50000
4	KNNR 2 1401-0600		Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	100 m2	0,7353
5	KNNR 2 1401-0400		Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem (3,0+5,70)*2*2,0-2,45*1,0+1,0*0,3*2-1,0*2,0 (2,70+5,70)*2*2,0-2,45*1,0+1,0*0,3*2-1,0*2,0	100 m2	0,6070 30,95000 29,75000
6	KNNR 9 0501-0200		Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa świetlówkowa do 3x40W - wymiana oprawa świetlówkowa 2x36w: 18	1 szt	18,0000 18,00000

Remont sal lekcyjnych w ZSTiO nr 4

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont scian i sufitu sali. [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
1	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt 8,30*7,30+(8,30+7,30)*2*1,90	100 m2	1,1987 119,87000
2	KNNR 2 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Krotność = 2	100 m2	1,1987
3	KNR AT-02 2057-0100		Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt ORTH (3,50+2,30*2)*2+2,1*2+1,0	1 m	21,4000 21,40000
4	KNNR 2 1401-0600		Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	100 m2	1,1987
5	KNNR 2 1401-0400		Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem (8,30+7,30)*2*2,0-1,0*2,0-3,50*1,0*2+0,32*1,0*4	100 m2	0,5468 54,68000
			Dział nr 2. Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych. [CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych]		
6	KNNR 9 0501-0200		Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa świetlówkowa do 3x40W - wymiana oprawa świetlówkowa 2x36w: 18	1 szt.	18,0000 18,00000

Remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont scian i sufitu sali. [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
1	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt 8,35*5,70+(8,35+5,70)*2*0,70	100 m2	0,6727 67,26500
2	KNNR 2 1401-0600		Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 8,35*5,70+(8,35+5,70)*2*0,70	100 m2	0,6727 67,26500
3	KNNR 2 1401-0400		Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem lamperia: 1,50*(8,35+5,70)*2-1,0*1,50-0,50*1,05*4+0,30*0,50*2*4	100 m2	0,3975 39,75000
			Dział nr 2. Remont posadzki w sali [CPV: 45431100-8 Kładzenie terakoty]		
4	KNNR 3 0801-0700		Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 8,35*5,70	1 m2	47,5950 47,59500
5	KNR 2-02 0603-0100		Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 5,70*8,35	1 m2	47,5950 47,59500
6	KNR 2-02 0603-0200		Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	1 m2	47,5950
7	KNNR 2 1209-0300		Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układane metodą regularną i cokoły z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe o wymiarach 30x30cm, na zaprawie klejowej grub. 3mm 8,35*5,70	100 m2	0,4760 47,59500
8	KNNR 2 1209-0600		Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układane metodą regularną i cokoły z kamieni sztucznych. Dopłata za każdy dalszy 1mm grubości zaprawy klejowej Krotność = 2	100 m2	0,4760
9	KNNR 2 1209-0500		Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układane metodą regularną i cokoły z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej 1.Oczyszczenie podłoża. 2.Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych. 3.Sortowanie płytek. 4.Przygotowanie masy klejącej. 5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej. 6.Wypełnienie spoin zaprawą. 7.Oczyszczenie posadzek. 8.Przycięcie tynku. 9.Zagruntowanie podłoża. 10.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie kształtek (kol.05). (5,70+8,35)*2-1,0	100 m	0,2710 27,10000

Remont sali w piwnicy Szkoły Podstawowej Nr 10

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Malowanie i naprawa ścian [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
1	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 - zeskrobanie lamperii	10 m2	4,58
			zeskrobanie starej farby lamperii (zmatowienie): (6,80+7,51)*2,0*1,6		45,79200
2	KNNR 2 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Krotność = 2	100 m2	0,85
			6,80*7,51		51,06800
			(6,80+7,51)*2*1,20		34,34400
3	KNR AT-02 2057-0100		Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt ORTH	1 m	24,40
			(2,0*2+2,40)*3+2,1*2+1,0		24,40000
4	KNNR 2 1401-0600		Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	100 m2	0,85
5	KNR 2-02 1503-0301		Malowanie zwykłe farbą ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	1 m2	50,89
			(6,80+7,51)*2*2,0-2,35*2-1,45*1+0,30*1,0*6-2,0*1,0		50,89000
6	KNR 2-02 1511-0801		Malowanie farbą ftalową (syntetyczną) grzejników radiatorowych - dwukrotne	1 m2	4,05
			2,25*0,6*3		4,05000
7	KNNR 2 1404-0400		Malowanie grzejników i rur. Rur stalowych i blaszanych, o średnicy zewnętrznej do 50mm, farbą olejną (dm3)	100 m	0,13
			3,20*4		12,80000
8	TZKNBK 04 0457-0100		Osadzenie drobnych elementów metalowych, kształtek wentylacyjnych, wsporników stalowych, haków itp.	1 szt	3,00
9	Kalkulacja własna -demontaż i ponowny montaż				1,00
			Dział nr 2. Wymiana oświetlenia i okablowania [CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych]		
10	KNNR 9 0501-0200		Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa świetlówkowa do 3x40W - wymiana	1 szt	12,00
11	KNNR 9 0301-0100		Przewody układane pod tynkiem. Wymiana przewodów wtykowych YDYt	100 m	0,90
12	KNNR 9 0401-0100		Łączniki instalacyjne. Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego; wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego	100 szt	0,01
13	KNNR 9 0402-0100		Gniazda instalacyjne wtykowe nieuszczelnione podtynkowe - wymiana	100 szt	0,03

2. Wymiana oświetlenia i okablowania

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNNR 9 0403-0100		Puszki i odgałęźniki instalacyjne. Puszki: podtynkowe, natynkowe o średnicy do 60mm -wymiana	100 szt	0,03

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont scian i sufitu sali. [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
1	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt (6,50+10,10)*2*1,70+6,50*10,10-1,0*4,80	100 m2	1,1729 117,29000
2	KNNR 2 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Krotność = 2	100 m2	1,1729
3	KNR AT-02 2057-0100		Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt ORTH (2,35+1,55*2)*4+(2,1*2+1,0)*2	1 m	32,2000 32,20000
4	KNNR 2 1401-0600		Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania (6,50+10,10)*2*1,70+6,50*10,10	100 m2	1,2209 122,09000
5	KNNR 2 1401-0400		Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem (6,50+10,10)*2*2,0-1,0*2,0-1,55*1*4+0,45*1,0*8	100 m2	0,6180 61,80000
			Dział nr 2. Wykonanie podłączenia dygestorium [CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne]		
6	KNNR 4 0106-0200		Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociąg o średnicy nominalnej 20mm	100 m	0,1000
7	KNNR 4 0115-0200		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych. Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, średnicy nominalnej 20mm	1 szt	2,0000
8	KNNR 4 0208-0100		Rurociągi kanalizacyjne z PVC na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach na wcisk średnicy 50mm	100 m	0,0500
9	KNNR 4 0211-0100		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC. Podejście z rur i kształtek z PVC średnicy 50mm, wciskanych	1 szt	1,0000
10	Kalkulacja własna - wykonanie instalacji wen			kpl	1,0000
			Wykonanie instalacji wentylacji dygestorium: 1		1,00000